

В Кусарах продолжается строительство нового моста через реку Кусарчай. Заказчиком строительства является AZERYOLSERVİS, строительство ведет компания KÖRPÜ-BİNA-TİKİNTİ.

Строительство моста началась в июле 2010 и планируется закончить в октябре 2010 года. Длина нового моста будет 78 метров, ширина 14 метров, проезжая часть составит 11,5 метров. Расчетная нагрузка железобетонной конструкции: А-14, НК-100.



После окончания строительства нового моста через него будет проходить все движение большегрузных автомобилей, везущих стройматериалы, бетон, и другие необходимые материалы для строительства горно-лыжного комплекса в горах вблизи села Лаза (Лацар).

Этим самым снимется основная нагрузка с большого моста. В настоящее время движение большегрузных автомобилей проходит через большой мост, дорогу вдоль реки и военной частью.

После окончания строительства нового моста, старый мост планируют разобрать. Новый мост будет третьим по счету строительным сооружением, соединяющее город Кусары с правобережьем, не считая пешеходный мост, соединяющий наш город с селом Чилегир.

Источник: [www.Qusar.net](http://www.Qusar.net)